MODELO DE QUADRO COMPARATIVO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS

Critério	Mecatech Engenharia	ArMax Soluções Industriais	Comprex Engenharia & Serviços
Marca/Modelo do Compressor	Ingersoll Rand ou similar	Schulz ou equivalente	Atlas Copco ou similar
Potência do Compressor	75 CV	75 CV	75 CV
Reservatório	1.000L	1.000L	1.000L
Tubulação de Descarga	Aço carbono sch. 40, 25m	Aço carbono sch. 40, 27m	Aço carbono sch. 40, 24m
Base Civil	Concreto armado, reforço CA-50, esp. 25cm	Concreto armado, esp. 25cm	Concreto armado reforçado, esp. 26cm
Painel Elétrico	Comando/proteção, IP-54	Comando automático, IP-54	Comando manual/automático, proteção total
Infraestrutura Elétrica	Eletrocalha galvanizada 100mm	Eletrocalha galvanizada 110mm	Eletrocalha galvanizada 100mm
Prazo de Execução	Até 45 dias	50 dias	Até 48 dias
Condições de Pagamento	30/40/30%	20/50/30%	40/40/20%
Valor Total (R$)	238.500,00	231.200,00	242.750,00
Garantia	12 meses	18 meses comp./12 meses instalação	12 meses
Validade da Proposta	15 dias	20 dias	14 dias úteis
Diferenciais	Treinamento básico; testes funcionais	Teste de operação 6h; registro fotográfico	Relatório startup; treinamento operacional
Tributação	Lucro Presumido	Lucro Real	Simples Nacional